Presseinformation

28. M rz 2008

Spatenstich für Kreisverkehr in Gumpoldskirchen

Gesamtbaukosten belaufen sich auf 145.000 Euro

In Gumpoldskirchen wird an der Kreuzung der Landesstraßen L 4042 und L 2086 ein neuer Kreisverkehr errichtet. Der vierstrahlige Kreisverkehr wird mit einem Außendurchmesser von 42 Metern und einer Fahrbahnbreite von 6 Metern ausgeführt. Eine gute Beleuchtung soll den Verkehrsteilnehmern helfen, die Übersicht im Verkehrsgeschehen auch in den Abend- und Nachtstunden sowie bei schlechter Sicht zu bewahren. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden zwischen den Ein- und Ausfahrten neue Fahrbahnteiler bzw. Querungshilfen für die Fußgänger gebaut.

Auf diesem Straßenabschnitt, den rund 7.000 Fahrzeuge pro Tag passieren, kommt es seit Jahren immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen.

Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs von der Straßenmeisterei Mödling unter Einbeziehung örtlicher Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 145.000 Euro, wobei 115.000 Euro vom Land Niederösterreich und 30.000 Euro von der Marktgemeinde Gumpoldskirchen getragen werden. Mit der Verkehrsfreigabe ist Anfang Juli zu rechnen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Ing. Markus Hahn, Telefon 02742/9005-14737.

E-Mail: presse@noel.gv.at