Presseinformation

10. November 2023

Neugestaltung der Feichsenstraße in Purgstall

Im Zuge der Landesstraße L 6157

Die Feichsenstraße in Purgstall im Zuge der Landesstraße L 6157 wird ab dem Brückenobjekt über den Feichsenbach beim Wehrturm bis zum Ortsende von Purgstall auf einer Länge von rund 620 Metern neugestaltet bzw. in weiterer Folge bis zum Kreuzungsbereich mit der L 6158 auf einer Länge von rund 400 Metern saniert.

Nach der im Vorjahr hergestellten Feichsenbachmauer im Nahbereich der gegenüberliegenden Augasse erfolgen derzeit die Arbeiten an den Nebenanlagen im Bereich des Ortsgebietes (von Kilometer 0,960 bis Kilometer 1,580), wobei auch ein neuer Geh- und Radweg mit einer Länge von rund 500 Metern in diesem Bereich hergestellt wird und sämtliche Entwässerungseinrichtungen und die Wasserleitung erneuert werden. Die Fahrbahn der L 6157 wird auf die gesamte Länge von rund einem Kilometer saniert, wobei im Bereich des Ortsgebietes die komplette Trag- und Deckschichte und außerhalb des Ortsgebietes nur die Deckschichten erneuert werden.

Die Bauarbeiten führen die Firma Traunfellner aus Scheibbs, die Straßenmeisterei Scheibbs und Baufirmen der Region unter Totalsperre mit kleinräumiger Umleitung aus, haben im Frühjahr begonnen und werden bis Ende November andauern. Die Gesamtbaukosten betragen rund 840.000 Euro. Davon werden etwa 240.000 Euro vom Land Niederösterreich für die Fahrbahnerneuerung übernommen und die Kosten für die Errichtung des neuen Geh- und Radweges sowie für die Nebenanlagen von rund 600.000 Euro werden von der Marktgemeinde Purgstall mit Förderungen des Landes getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Ing. Mag. Johannes Seiter
Tel.: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at