Presseinformation

29. Juli 2025

Generalerneuerung B 119 Stifter Berg II

Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung laufen auf Hochtouren

Weil aufgrund von Fahrbahnschäden wie Verformungen, Netzrissen und Ausmagerungen sowie der hohen Verkehrsfrequenz die Landesstraße B 119 im Bereich Stifter Berg zwischen der Kreuzung B 119 / L 6063 und der Kreuzung B 119 / L 90 in Stocka nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach, hat das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) eine Fahrbahnerneuerung beschlossen. Im Anschluss an das im Vorjahr fertiggestellte Baulos B 119 Stifter Berg wird dabei nunmehr das Baulos Stifter Berg II umgesetzt, bei dem die Fahrbahn der B 119 Richtung Amstetten bzw. Richtung A 1 auf einer Länge von rund 940 Metern (im Bereich Kilometer 2,180 bis 3,120) erneuert und in diesem Zuge auch ein neuer Geh- und Radweg hergestellt wird.

Im Zuge der unter einer Totalsperre abgewickelten Arbeiten wird die in diesem Bereich überbreite Fahrbahn der B 119 verringert und auf der dadurch entstehenden Restfläche der neue Geh- und Radweg hergestellt; in Teilbereichen werden auch die Leistensteine saniert bzw. neu versetzt. Die Fahrbahn der B 119 wird über die gesamte Länge auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern in einer Stärke von 12 Zentimetern abgefräst, danach erfolgt der Einbau einer neun Zentimeter starken Binder- und einer 3,5 Zentimeter starken Deckschichte. Die Gesamtkosten betragen rund 730.000 Euro, wovon rund 550.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 180.000 Euro von der Gemeinde Ardagger getragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
www.noe.gv.at/presse

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: presse@noel.gv.at