Presseinformation

7. August 2015

Instandsetzung der Brücke über die Triesting in Tattendorf

Land Niederösterreich investiert 230.000 Euro

Die Landesstraße L 157 quert im Gemeindegebiet von Tattendorf die Triesting mit einem einfeldrigen Stahlbetontragwerk. Die im Jahre 1947 errichtete Brücke weist zahlreiche Zeitschäden auf. Es ist daher eine Instandsetzung des Brückentragwerks und der Brückenausrüstung notwendig. Die Bauarbeiten werden in einem Zeitraum von rund drei Monaten von der Firma Teerag Asdag AG in Gänsendorf durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 230.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten werden Schutzgerüste montiert, um bei den Abtrags- und Betonarbeiten eine Verunreinigung der Triesting zu vermeiden. Das gesamte Tragwerk wird neu abgedichtet, das Entwässerungssystem komplett erneuert und Betonschäden an der Tragwerksunterseite saniert. Somit ist wieder ein vollkommener Schutz gegen Wassereintritte gegeben, wodurch eine vorzeitige Korrosion der Stahleinlagen verhindert wird. Weiters werden sämtliche Randbalken, die als Gehsteige dienen, und die Geländer erneuert. Anschließend wird ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht.

Aufgrund dieser Instandsetzungsmaßnahmen ist es erforderlich, das Brückenobjekt halbseitig für den Verkehr zu sperren. Die Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs ist während der Bauzeit ebenfalls gewährleistet.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
www.noe.gv.at/presse

Anita Quixtner, BA
Tel: 0 27 42/90 05 -12 16 3
E-Mail: presse@noel.gv.at